اسناد مناقصه عمومی خرید دو دستگاه هواساز ایرواشر اکونوپک سالن ورزشی خانه مهندس

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی در نظر دارد به منظور خرید، تأمین، نصب و راه‌اندازی دو دستگاه هواساز ایرواشر **اکونوپک سالن ورزشی** با مشخصات پیوستی و با برندهای مورد نظر مطابق جدول و مشخصات فنی پیوستی، جهت نصب در مجتمع رفاهی خانه مهندس واقع در ارومیه، خیابان حضرت پور، خیابان شهند، مجتمع چند منظوره خانه مهندس، از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.

از کلیه شرکت‌های واجد شرایط دعوت می‌شود پس از مطالعه دقیق اسناد مناقصه، بررسی مشخصات فنی، شرایط اجرایی و مالی و تعهدات قراردادی، پیشنهاد فنی و مالی خود را مطابق مفاد این اسناد و در مهلت مقرر به مناقصه‌گزار تسلیم نمایند.

شرکت در مناقصه مستلزم ارائه مدارک موردنیاز، تضمین شرکت در مناقصه و پذیرش شرایط مندرج در اسناد و قرارداد نهایی است.

ماده ۱ ـ موضوع مناقصه

موضوع مناقصه عبارت است از خرید، تأمین، نصب و راه‌اندازی دو دستگاه هواساز ایرواشر اکونوپک سالن ورزشی با مشخصات پیوستی و با برندهای مورد نظر مطابق جدول پیوستی، شامل کلیه قطعات و متعلقات مندرج در جدول مشخصات فنی، و راه‌اندازی کامل، انجام آزمایش‌های فنی و ایمنی و تحویل نهایی به کارفرما.

ماده ۲ ـ تعهدات پیمانکار

تعهدات برنده مناقصه شامل موارد زیر است:

۱ .تهیه و ارائه نقشه اجرایی مطابق ابعاد واقعی محل نصب و اخذ تاییدیه نهایی از کارفرما.

۲ .تأمین و تحویل کلیه قطعات و متعلقات مطابق مشخصات فنی مصوب.

۳ .انجام تنظیمات، آزمایش‌ها و راه‌اندازی کامل دستگاهها.

۴ .انجام اقدامات لازم جهت تست و راه اندازی و ارائه گارانتی دستگاهها.

۵ .رفع نواقص ناشی از تأمین تجهیزات یا اجرای کار در حدود تعهدات قراردادی.

۶ .رعایت مقررات فنی، ایمنی و استانداردهای لازم‌الاجرا.

بخش سوم ـ شرایط شرکت در مناقصه

ماده ۳ ـ شرایط عمومی

۳-۱ پیشنهاد دهنده باید دارای شخصیت حقیقی یا حقوقی مجاز و توانایی فنی و اجرایی لازم برای انجام موضوع مناقصه باشد.

۳-۲ پیشنهاد دهنده موظف است مشخصات کامل شرکت، شناسه ملی، نشانی، کدپستی، شماره تماس و اطلاعات نماینده مجاز خود را ارائه نماید.

۳-۳ پیشنهاد دهنده باید مدارک فنی و مستندات مربوط به اصالت تجهیزات پیشنهادی را ارائه کند.

۳-۴ پیشنهاد دهنده موظف است اسناد مناقصه را مطالعه و فرم‌های مربوط را تکمیل و امضا نماید.

۳-۵ کلیه پیشنهادها باید در پاکت‌های دربسته و مهروموم شده، مطابق دستورالعمل مناقصه‌گزار، تسلیم شوند.

۳-۶ ارائه پیشنهاد به منزله مطالعه اسناد و پذیرش شرایط آن در حدود قوانین و مقررات حاکم و مفاد قرارداد نهایی است.

ماده ۴ ـ بازدید و بررسی از محل

۴-۱ پیشنهاد دهنده موظف است پیش از ارائه پیشنهاد با هماهنگی خریدار، ضمن حضور در محل شرایط محل نصب و قرارگیری دستگاهها را بررسی نماید.

۴-۲ مسئولیت بررسی امکان اجرای طرح پیشنهادی و انطباق تجهیزات با شرایط محل، در حدود وظایف فروشنده، بر عهده وی خواهد بود.

۴-۳ ابهامات فنی و اجرایی باید پیش از پایان مهلت تسلیم پیشنهادها به‌صورت کتبی از مناقصه‌گزار استعلام شوند.

ماده ۵ ــ تضمین شرکت در مناقصه

۵-۱ هر پیشنهاد دهنده موظف است جهت شرکت در مناقصه، یک فقره چک صیادی به مبلغ **۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال (سه میلیارد ریال)** ارائه نماید.

۵-۲ چک مذکور باید در وجه **سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی، با شناسه ملی ۱۴۰۰۹۰۵۰۸۶۰** صادر و مطابق مقررات مربوط در سامانه صیاد ثبت شده باشد.

۵-۳ تاریخ وصول درج‌شده برای چک تضمین شرکت در مناقصه، **۱۴۰۵/۱۱/۰۱** خواهد بود.

۵-۴ چک تضمین شرکت در مناقصه پس از انعقاد قرارداد با برنده مناقصه، مطابق تشریفات اداری و مالی سازمان به پیشنهاددهنده مسترد خواهد شد.

۵-۵ نحوه استرداد چک تضمین شرکت در مناقصه سایر پیشنهاددهندگان پس از اخذ قرارداد با برنده مناقصه خواهد بود.

ماده ۶ ــ مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه

پیشنهاد دهنده موظف است حسب الزامات نهایی مناقصه‌گزار مدارک زیر را ارائه نماید:

۱ .مدارک ثبتی و شناسه ملی شرکت یا مدارک هویتی و مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح مربوط (**ارائه پروانه بهره برداری شرکت سازنده از وزارت صنعت و معدن الزامی است**).

۲ .معرفی‌نامه نماینده مجاز و مدارک اختیار امضا، در صورت لزوم.

۳ .چک تضمین شرکت در مناقصه مطابق ماده ۵.

۴ .فرم پیشنهاد فنی و مالی تکمیل‌شده.

۵ .کاتالوگ و مشخصات فنی تجهیزات پیشنهادی.

۶ .مدارک اصالت تجهیزات و گواهی‌های استاندارد مربوط.

۷ .برنامه زمان‌بندی ساخت دستگاهها و راه‌اندازی.

۸ .تعهدنامه مطالعه و پذیرش اسناد مناقصه.

۹ .مدارک صلاحیت و سوابق فروش و اجرایی فروشنده.

بخش چهارم ــ شرایط فنی و اجرایی

ماده ۷ ــ ارائه نقشه اجرایی

۷-۱ برنده مناقصه موظف است بلافاصله پس از اعلام رسمی نتیجه و پیش از دریافت پیش‌پرداخت، نقشه اجرایی مربوط به دستگاهها را بر اساس ابعاد محل نصب، تهیه و به فروشنده ارائه نماید.

۷-۲ برنده مناقصه موظف است نقشه اجرایی دستگاهها را حداکثر ۷۲ ساعت پس از اعلام نتیجه مناقصه تهیه و جهت اخذ تاییدیه های لازم به فروشنده ارائه نماید.

۷-۳ پرداخت پیش‌پرداخت منوط به تأیید نقشه اجرایی توسط نماینده مجاز کارفرما ۷۲ ساعت بعد از دریافت نقشه مورد تایید از طرف فروشنده خواهد بود.

۷-۴ مسئولیت صحت نقشه اجرایی و انطباق تجهیزات با شرایط واقعی محل و الزامات فنی و استانداردی بر عهده فروشنده است.

ماده ۸ ـ ساخت و تحویل دستگاه ها

۸-۱ پیمانکار موظف است حداکثر ظرف مدت **حداکثر ۶۰ روز کاری پس از دریافت پیش‌پرداخت**، دستگاه ها را ساخته و در محل تعیین‌شده توسط کارفرما تحویل نماید.

۸-۲ تحویل تجهیزات باید همراه با فهرست اقلام، مشخصات فنی، تعداد، برند، مدل و مدارک اصالت و گواهی‌های مربوط انجام شود.

۸-۳ تحویل تجهیزات به‌تنهایی به منزله پذیرش نهایی آن‌ها نیست و کارفرما حق بررسی انطباق اقلام با مشخصات فنی مصوب را خواهد داشت.

ماده ۹ ـ الزامات ساخت و راه اندازی دستگاهها

۹-۱ ساخت دستگاهها باید مطابق مشخصات فنی ذکر شده در ماده ۱۱ و نقشه‌های تأیید شده، الزامات ایمنی و ضوابط فنی مربوط انجام شود.

۹-۲ پس از ساخت و تحویل دستگاهها، کارفرما اقدام به نصب دستگاه و اتصال کانالکشی سیستم خواهد نمود. سازنده موظف است نسبت به تست و راه اندازی دستگاهها با اعلام کتبی کارفرما، حداکثر ظرف مدت یک هفته در زمان تعیین شده اقدام نموده و به تایید نماینده کارفرما برساند.

۹-۳ هرگونه تغییر در طرح ساخت دستگاهها باید پیش از ساخت به تأیید کتبی کارفرما برسد.

ماده ۱۰ ـ راه‌اندازی

۱۰-۱ پیمانکار موظف است عملیات راه‌اندازی دستگاهها را مطابق برنامه زمان‌بندی بند ۲-۹ ماده ۹ مورد تایید خریدار و حداکثر ظرف مدت تعیین‌شده در قرارداد انجام دهد. لازم بذکر است در این مدت هیچگونه افزایش قیمتی از بابت تورم، افزایش دستمزدها و .... شامل قیمت های ارائه شده جهت راه اندازی دستگاهها نخواهد بود و فروشنده موظف به تست و راه اندازی دستگاهها در زمان درخواستی خریدار می باشد.

۱۰-۲ پیمانکار موظف است کلیه آزمایش‌های لازم را انجام داده و نواقص مربوط به تجهیزات و عملیات ساخت دستگاهها را پیش از تحویل نهایی رفع نماید.

۱۰-۳ کلیه هزینه‌های تنظیم، راه‌اندازی و آزمایش‌های مربوط بر عهده فروشنده می‌باشد.

بخش پنجم ـ جدول مشخصات فنی و پیشنهاد قیمت

ماده ۱۱ ـ جدول اقلام و مشخصات دستگاهها

(جدول مشخصات فنی و پیشنهاد قیمت)

ردیف	شرح کالا	تعداد	واحد	بهای واحد(ریال)	بهای کل(ریال)
۱	هواساز ایرواشر اکونوپک با ظرفیت هوادهی ۴۰۰۰۰ و کوره هوای گرم از جنس مخزن استیل ۳۰۴ با ضخامت ۲mm و لوله های استیل به صورت سه پاس با توان حرارتی ۲۵۰۰۰۰ kcal/hr .	۲	دستگاه		
جمع کل :					

مشخصات عمومی هواساز ایرواشر اکونوپک با ظرفیت هوادهی ۴۰۰۰۰:

-حداکثر ابعاد دستگاه : طول : 5000 mm عرض 3500mm ارتفاع : ۲۵۰۰ mm

-ایرواشر افقی تک منطقه ای بالازن که دستگاه به صورت سه تکه تولید و در محل مونتاژ خواهد شد. هواشوی از نوع کلاس ۶ باشد.

-دبی تحویلی در محل خروج حداقل ۴۰۰۰۰ باشد، معیار هوادهی بر اساس تحویل حجم هوا در خروجی کانال میباشد.

-دمای خشک طرح خارج : ۱۰۳ درجه فارنهایت.

-میزان هوای تازه تابستان : ۴۰,۰۰۰ CFM

-میزان هوای تازه زمستان :CFM ۱۰,۰۰۰

-بدنه: با قابلیت دمونتاژ و ورق ها با اتصالات پیچ و مهره ای. جنس دیواره های داخلی از ورق گالوانیزه نمره ۰.۷۵ و ورق خارجی از جنس گالوانیزه با ضخامت ۱.۲۵ mm و رنگ آمیزی. هوابندی توسط نوار لاستیکی و خمیر تروستات جهت آب بندی. دارای دریچه بازدید با درب لولایی و به صورت کامل آبند.

- رنگ بدنه: رنگ از نوع الکترواستاتیک با ضخامت ۴۰ میکرون بر روی بدنه خارجی دستگاه.

-درزبندی : آب بندی و هوابندی کلیه قطعات با نوارهای لاستیکی مخصوص.

-شاسی از ناودانی فابریک که متناسب با سایز دستگاه و زنگ زدایی با پوشش اپوکسی.

-استراکچر اصلی فریم بندی با پروفیلهای آلومینیومی ۵ سانتی متر طرح پرولم (pro-lam) با اتصالات پیچ و مهره.

-پروفیل ها از شمش خالص آلومینیوم با پوشش به روش پینتینگ مقاوم در برابر عوامل محیطی و کرنرهای پلی آمیدی.

-عایق حرارتی بدنه: بدنه دستگاه به صورت دو جداره با عایق الاستومری به ضخامت ۲۰ میلی متر.

-دستگاه دارای درب بازدید با لولای قابل ریگلاژ و با نوار هوابند طرح pro-lam .

-قسمت ایرواشر جهت جلوگیری از نشتی آب دارای دو درب باشد.

-مخزن دستگاه از جنس گالوانیزه با ضخامت 2 mm که از داخل رنگ اپوکسی میگردد.

-پمپ آب از نوع کفکش سانتریفیوژ برند نوید موتور با توان۷.۵hp باشد.

-رایزرها از جنس لوله پلی اتیلن یا UPVC قوی با بوشن های گالوانیزه بر روی کلکتور اصلی از جنس گالوانیزه .

-فلنج های بیرونی تشت از نوع پیچ و مهره ای بدون استفاده از جوشکاری.

-هدر فلودینگ flooding header از لوله گالوانیزه با بوشن ها و نازلهای از جنس ABS

-قطره گیر دستگاه از جنس ورق گالوانیزه خم دار جهت جلوگیری از عبور ذرات ریز آب از قسمت هواشوی وافت فشار کم در مسیر جریان

-هوا جهت شستشوی قسمتهایی که به یکدیگر ارتباط ندارند درین در نظر گرفته شود.

-تشت دستگاه دارای بوشن سر ریز - تخلیه -شناور - floter - پرکن سریع make up

-نازل های اپاش دستگاه سه جزیی با قابلیت اسید شویی باشد.

-نازل های اسپری آب از نوع سانتریفیوژی با قابلیت اسپری ریز آب بدون ایجاد قطره بعد از تیغه باشد.

-فیلترهای دستگاه:
یک بستر فیلتر آلومینیوم از نوع flat-type با راندمان ۲۵٪
افت فشار فیلتر بستر اول در حالت کثیف in WG ۰.۳
سرعت عبور هوا از روی فیلتر FPM ۳۰۰
هوابندی دستگاه : توسط نوار پلی اتیلن سبک و خمیر آببندی ترکیه با قابلیت چسبندگی بالا به پروفیل آلومینیوم و ورق.
-مشخصات فن:
دستگاه دارای ۲ دستگاه فن سانتریفیوژ FORWARD fan طرح nicotra که به صورت کامل نصب میگردد.
فن دستگاه از نوع double inlet-centrifugal-belt drive حداقل دور فن RPM 495 . طراحی فن بر اساس حداکثر افت فشار فیلترها باشد.
فن دارای بالانس استاتیک و دینامیک iso1940 و تلرانس G6.3 با ارائه تاییدیه بالانس استاتیکی و دینامیکی پروانه ها.
پولی فن از نوع پوشش مخروطی (TAPER BUSH) و قابلیت تعمیر از جنس چدن خاکستری به صورت بالانس شده با پوشش رنگ مقاوم در برابر خوردگی و سهولت تعمیرات- یاتاقان به صورت خود تنظیم SELF ALIGNMENT برای حداقل ۲۰۰۰ ساعت کار کرد بدون نیاز به سرویسکاری و دارای لوله هدایت شده به خارج از دستگاه به جهت گریسکاری خارج از دستگاه.
شفت: از جنس استیل SOLID CK45 دو پلیشه با پوشش رزین مقاوم به خوردگی.
تسمه: از نوع الکترواستاتیک و V شکل و از نوع حداقل B ساخت کره یا ژاپن.
جهت ورود کابل دستگاه به داخل از گلند و فلکسیبل مخصوص استفاده گردد.
-الکتروموتور:
الکتروموتور مارک موتوژن با توان مناسب و rpm متناسب با دستگاه از نوع 3ph که بر روی پایه موتور طرح pro-lam و قابل تنظیم در ۴ جهت باشد.
لرزه گیر: مجهز به لرزه گیر های لاستیکی جهت کاهش رزونانس ناشی از فن و موتور به بدنه دستگاه و لرزه گیر لاستیکی رولی در زیر دستگاه.
دمپرهای هوای برگشت، هوای تازه: یک عدد دمپرجهت مکش هوای تازه و یک عدد دمپرجهت هوای برگشت به داخل هواساز، از نوع Opposed blade و نوارهای لاستیکی در لبه تمام پره ها از سه قسمت بیرونی ، باله و چرخ دنده متناسب با استاندارد EUROVENT و جنس باله ها و قسمت بیرونی آلومینیوم آنودایز شده، با افت فشار ۵۰۰ پاسکال و ضریب نشتی lit/sec/m2 ۱.۵.

-مشخصات کوره هوای گرم:
کوره هوای گرم از جنس مخزن استنلس استیل ۳۰۴ با ضخامت حداقل ۲mm و لوله های استیل به صورت سه پاس با توان حرارتی kcal/hr ۲۵۰۰۰۰ .
دمای کوره حداکثر ۱۵۸ درجه فارنهایت و دمای هوای خروجی بین ۸۶ تا ۱۰۴ درجه فارنهایت و مجهز به ترموستات ایمنی (حد) و ترموستات کنترل و تنظیم دما باشد.
مشعل با مارک ایران رادیاتور با توان kcal/hr ۲۷۸۰۰۰ بر روی کوره نصب گردد.
کوره دارای ترموستات حد و محیطی میباشد.که امکان کنترل دمای محیط را فراهم مینماید.
کلیه جوشکاری های کوره باید با جوش co2 بدون درز و تنش حرارتی صورت پذیرد.

-تابلو برق ولوازم کنترلی:
بدنه تابلو از جنس ورق گالوانیزه با ضخامت ۱.۵ mm با پوشش رنگ الکترواستاتیک با ضخامت ۱۰۰ میکرون.
کلیه قطعات داخل تابلو شامل کلید حرارتی و کنتاکتور و بی متال از برندهای معتبر ایرانی(پارس فانال) یا اروپایی باشد.
دارای یک عدد ترموستات دوقلو در خروجی هوا از کوره دستگاه با قابلیت کنترل دما در حد پایین و بالا و یک عدد سنسور دما در محیط که جهت کنترل دمای هوا در تابستان و سیستم فری کولینگ.
دستگاه مجهز به سنسور CO باشد.
تابلو برق مجهز به اینورتر برند یونیک یا LS باشد.
دستگاه دارای ۲۴ ماه گارانتی پس از زمان راه اندازی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش باشد.

تبصره ۱: کلیه قطعات باید نو، آکبند، اصل و مطابق مشخصات فنی مصوب باشند.

تبصره ۲:.سایر تغییرات از قبیل برند، مدل یا مشخصات تجهیزات بدون موافقت کتبی قبلی کارفرما ممنوع است.

تبصره ۳: پیشنهاددهنده موظف است کلیه هزینه‌های مرتبط با تأمین تجهیزات، حمل به محل پروژه خریدار، تخلیه، راه‌اندازی، اخذ تاییدیه از کارفرما و ارائه گارانتی های لازم، مالیات و سایر هزینه‌های قانونی را مطابق مقررات در پیشنهاد خود منظور نماید.

بخش ششم ـ نحوه ارائه و ارزیابی پیشنهادها

ماده ۱۲ ـ پیشنهاد فنی و مالی

۱-۱۲ پیشنهاد دهنده موظف است پیشنهاد فنی و مالی خود را مطابق فرم‌های این اسناد تکمیل و با قراردادن در پاکت در بسته، حداکثر تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۹/۱۰ به محل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی ، طبقه سوم ، واحد امور قرار دادها، واقع در ارومیه، خیابان عمار، خیابان حج، ارائه نمایند. لازم بذکر است که عنوان مناقصه، مشخصات پیشنهاد دهنده به انضمام مهر و امضای فروشنده، باید بر روی پاکت درج گردد.

۲-۱۲ قیمت هر ردیف باید به صورت مجزا و جمع کل پیشنهاد به عدد و حروف و بر حسب ریال درج شود.

۳-۱۲ پیشنهاد دهنده باید مدت اعتبار پیشنهاد و مدت گارانتی تجهیزات را مشخص نماید.

۴-۱۲ هرگونه مغایرت احتمالی با مشخصات فنی باید به‌صورت مکتوب و همراه با مستندات اعلام شود.

ماده ۱۳ ـ ارزیابی پیشنهادها

پیشنهادها بر اساس ضوابط و مقررات معاملاتی حاکم بر سازمان و معیارهای اعلام‌شده در اسناد مناقصه بررسی خواهند شد. بررسی می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

۱ .کنترل کامل بودن مدارک و تضمین شرکت در مناقصه.

۲ .بررسی انطباق مشخصات فنی تجهیزات پیشنهادی با نیاز کارفرما.

۳ .بررسی مدارک اصالت و گواهی‌های تجهیزات.

۴ .بررسی توان اجرایی و امکان رعایت برنامه زمان‌بندی.

۵ .بررسی صحت محاسبات و مبلغ نهایی پیشنهادی.

۶ .تعیین برنده بر اساس روش ارزیابی اعلام‌شده در اسناد مناقصه و مقررات مربوط.

۷ .اسناد و مدارک و قیمتهای ارسالی فروشندگان روزچهارشنبه مورخه ۱۴۰۵/۰۹/۱۱ در کمیسیون مناقصه خریدار بررسی و نتیجه نهایی برنده مناقصه، اعلام خواهد شد.

تبصره۴: مناقصه‌گزار در چارچوب قوانین و مقررات حاکم، حق بررسی پیشنهادها و اتخاذ تصمیم درباره قبول یا رد آن‌ها را خواهد داشت.

بخش هفتم ـ شرایط پرداخت

ماده ۱۴ ـ نحوه پرداخت مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد پس از انعقاد قرارداد و مطابق شرایط زیر پرداخت خواهد شد:

۱-۱۴ پیش‌پرداخت

- معادل ۷۰ درصد مبلغ مربوط به تأمین قطعات و تجهیزات پس از انعقاد قرارداد و ارائه تضمین پیش‌پرداخت مورد قبول کارفرما و تأیید نقشه اجرایی، به‌عنوان پیش‌پرداخت، در وجه فروشنده پرداخت خواهد شد.

- پرداخت پیش‌پرداخت منوط به دریافت تضمین معتبر و قابل وصول، با مبلغی معادل دو برابر پیش‌پرداخت، از نوع چک صیادی متعلق به برنده مناقصه مورد قبول کارفرما و ثبت شده بنام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۰۵۰۸۶۰ و با تاریخ سر رسید ۱۴۰۵/۱۲/۰۳ خواهد بود. لازم بذکر است که شرط آزاد سازی چک تضمین منوط به تحویل کلیه اقلام خریداری شده می باشد.

تبصره۵: پیش پرداخت مذکور با هدف تأمین قطعات و متعلقات ساخت دستگاهها در اختیار پیمانکار قرار می‌گیرد.

۱۴-۲ پرداخت مرحله دوم

معادل ۲۰ درصد مبلغ، پس از ارسال کامل دستگاهها به محل پروژه خریدار، با تأیید کتبی نماینده کارفرما پرداخت خواهد شد.

۱۴-۳ پرداخت نهایی

معادل ۱۰ درصد مبلغ تامین دستگاهها و متعلقات مربوط به اجرای آنها، پس از راه‌اندازی، انجام آزمایش‌های لازم، رفع نواقص و ارائه گارانتی های لازم و تأیید نهایی کارفرما پرداخت خواهد شد.

تبصره ۶ : مبنای محاسبه هر مرحله پرداخت، مبلغ کل قرارداد قرارداد می باشد.

تبصره ۷ : پرداخت‌ها پس از ارائه اسناد مالی لازم و رعایت کسورات قانونی مربوط انجام خواهند شد.

بخش هشتم ــ وجه التزام تأخیر

ماده ۱۵ ــ ضمانت اجرای تأخیر در تأمین تجهیزات

۱۵-۱ .پیمانکار موظف است مهلت‌های تأمین و تحویل تجهیزات را مطابق ماده ۸ رعایت نماید.

۱۵-۲ در صورت تأخیر در تأمین و تحویل قطعات و متعلقات در مهلت‌های مقرر، به ازای هر روز تأخیر، مبلغ **۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (سیصد میلیون ریال)** به عنوان وجه التزام تأخیر محاسبه خواهد شد.

۱۵-۳ وجه التزام مربوطه از مطالبات پیمانکار و در صورت کافی نبودن آن از چک پیش پرداخت، قابل کسر خواهد شد .

۱۵-۴ اعمال وجه التزام بابت تأخیر در تحویل تجهیزات، مانع اجرای سایر تعهدات پیمانکار نخواهد بود.

بخش نهم ــ تحویل و گارانتی

ماده ۱۶ ــ گارانتی قطعات و تجهیزات

۱۷-۱ مدت گارانتی تجهیزات، برابر با مدت مندرج در برگ ضمانت یا ضمانت‌نامه صادرشده از سوی سازنده مربوطه خواهد بود.

۱۷-۲ پیمانکار موظف است هنگام تحویل تجهیزات، برگ ضمانت یا مدارک معتبر گارانتی سازنده را به کارفرما ارائه نماید.

۱۷-۳ مشخصات سازنده، مدت گارانتی، تاریخ شروع و پایان ضمانت و شرایط استفاده از آن باید قابل شناسایی باشد.

۱۷-۴ در صورت وجود تفاوت در مدت گارانتی قطعات مختلف، مدت ضمانت هر قطعه مطابق مدرک صادرشده از سوی سازنده همان قطعه محاسبه خواهد شد.

۱۷-۵ گارانتی سازنده قطعات، نافی مسئولیت پیمانکار در قبال عیوب ناشی از نصب نامناسب، اجرای غیراصولی یا عدم رعایت الزامات فنی در محدوده تعهدات قراردادی وی نخواهد بود.

ماده ۱۷ ـ تحویل نهایی

تحویل نهایی منوط به تحقق شرایط زیر خواهد بود:

۱ .ارسال دستگاهها.

۲ .انجام آزمایش‌های فنی و ایمنی لازم پس از تست و راه اندازی دستگاهها.

۳ .رفع نواقص اعلام‌شده توسط کارفرما و مراجع ذیصلاح.

۴. تحویل کامل مدارک فنی، گواهی‌های اصالت و برگ‌های ضمانت تجهیزات.

۵ .تأیید نهایی کارفرما و تنظیم صورتجلسه تحویل.

بخش دهم ـ تعهدات پیمانکار

ماده ۱۹ ـ تعهدات اصلی

پیمانکار منتخب متعهد است:

۱ .تجهیزات را مطابق مشخصات فنی و برندهای مصوب تأمین نماید.

۲ .از تأمین قطعات مستعمل، معیوب یا فاقد اصالت خودداری کند.

۳ .مهلت‌های تأمین و تحویل تجهیزات و برنامه اجرایی را رعایت نماید.

۴ .عملیات ساخت، تست و راه‌اندازی دستگاهها را با رعایت الزامات فنی و ایمنی انجام دهد.

۵ .بدون موافقت کتبی کارفرما، هیچ‌گونه تغییری در مشخصات تجهیزات ایجاد نکند.

۶ .مدارک فنی، گواهی‌های استاندارد و برگ‌های ضمانت را ارائه نماید.

۷ .نواقص ناشی ازساخت نامناسب می بایست توسط پیمانکار رفع گردد.

۸. الزامات قانونی و استانداردهای لازم الاجرا را رعایت نماید.

ماده ۲۰ ـ انصراف از انعقاد قرارداد

چنانچه برنده مناقصه پس از اعلام رسمی نتیجه و در مهلت مقرر، بدون عذر مورد قبول و برخلاف تعهدات خود از انعقاد قرارداد خودداری نماید، مناقصه‌گزار چک تضمین شرکت در مناقصه را به نفع خود ضبط خواهد کرد و مناقصه گر حق هر گونه اعتراض را از خود سلب می نماید.

ماده ۲۱ ـ شرایط نهایی قرارداد

پس از تعیین برنده، قرارداد رسمی با درج مبلغ نهایی، برنامه زمان‌بندی، شرایط پرداخت، تضمین‌ها، مشخصات فنی نهایی، وجه التزام، گارانتی و سایر تعهدات طرفین منعقد خواهد شد.

اسناد مناقصه، پیشنهاد فنی و مالی پذیرفته‌شده، نقشه‌های اجرایی مصوب، صورت‌جلسات و پیوست‌های مورد تأیید، حسب ترتیب اولویت مندرج در قرارداد، جزء اسناد قراردادی محسوب خواهند شد.

امیرحسین مرادزاده

رئیس سازمان

پیوست شماره ۱ ـ فرم پیشنهاد قیمت

نام شرکت پیشنهاددهنده : .....

شناسه ملی : .....

شماره ثبت : .....

نشانی کامل : .....

کدپستی : .....

شماره تماس : .....

نام و سمت نماینده مجاز : .....

مبلغ کل به عدد : ..... ریال

مبلغ کل به حروف : .....

مدت گارانتی : مطابق برگ ضمانت سازنده مربوطه

اینجانب / این شرکت ..... اعلام می‌نمایم که پیشنهاد حاضر را با مطالعه اسناد مناقصه و بررسی شرایط فنی، اجرایی و مالی تهیه نموده‌ام و در صورت انتخاب و انعقاد قرارداد، تعهدات پذیرفته‌شده را مطابق اسناد و قرارداد انجام خواهم داد.

نام و سمت امضاکننده..... :

تاریخ..... :

مهر و امضای پیشنهاددهنده..... :

پیوست شماره ۲ ـ فرم تعهدنامه پذیرش اسناد مناقصه

اینجانب ..... به نمایندگی از شرکت ..... با شناسه ملی .....، با مطالعه کامل اسناد مناقصه عمومی مربوط به خرید، تأمین، نصب و راه‌اندازی دو دستگاه هواساز ایرواشر **اکونوپک سالن ورزشی** ، موارد زیر را تأیید می‌نمایم:

۱ .از موضوع مناقصه، مشخصات فنی، شرایط اجرایی و دامنه تعهدات آگاهی دارم.

۲ .پیشنهاد فنی و مالی مطابق اسناد مناقصه تهیه شده است.

۳ .مشخصات برند، مدل و ویژگی‌های فنی تجهیزات پیشنهادی به‌صورت صحیح اعلام شده‌اند.

۴ .کلیه هزینه‌های مرتبط با تعهدات پیشنهادی در قیمت اعلامی لحاظ شده‌اند.

۵ .شرایط پرداخت شامل ۷۰ درصد پیش‌پرداخت، ۲۰ درصد پس از تحویل کامل دستگاهها و ۱۰ درصد مبلغ کل را پس از تست و راه اندازی را مطالعه نموده‌ام.

۶ .مهلت‌های ساخت و تحویل و راه اندازی دستگاهها و همچنین شرایط وجه التزام تأخیر را مطالعه نموده‌ام.

۷ .مدت گارانتی هر قطعه مطابق برگ ضمانت سازنده مربوطه خواهد بود.

۸ .در صورت انتخاب و انعقاد قرارداد، نسبت به اجرای کامل تعهدات مطابق اسناد و قرارداد اقدام خواهم نمود.

نام شرکت..... :

نام نماینده مجاز..... :

سمت..... :

تاریخ..... :

مهر و امضا..... :